

## Raumprogramm

Bauvorhaben : Errichtung eines Haus für Kinder mit 2 Kindergarten und 3 Kinderkrippengruppen  
 Straße / Ort : Mainaustrasse / München  
 Stadtbezirk: 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied  
 POM (PS) Nr.:

- Bedarfsplanung
- Vorplanung (Eine Aufgliederung der Flächen ist ab Vorplanung erforderlich)
- Entwurfsplanung

Hinweis:  
 NF 1-6 = HNF gem. DIN 277 alt  
 NF 7 = NNF gem. DIN 277 alt

- Flächenzuordnung gem. DIN 277 (bei regulären Bauvorhaben)
- Flächenzuordnung gem. Standardraumprogramm (bei Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen gem. Beschluss zur Reduzierung von Baustandards des Stadtrats vom 28.7.04)

(Zuletzt genehmigtes Raumprogramm zum Flächenvergleich \*)

lfd. Nr.	Raumbezeichnung	Fläche *	NF 1-	NF 7	NF	TF	VF
1-3	3 Krippengruppenräume je 42 m <sup>2</sup>	126					
4	1 Ruheräume je 24 m <sup>2</sup>	24					
5-6	2 Kindergartengruppenräume je 50 m <sup>2</sup>	100					
7-8	2 Abstellräume zu den jeweiligen Kindergartengruppenräumen je 5 m <sup>2</sup>	10					
9-10	2 Multifunktionsräume je 32 m <sup>2</sup>	64					
11	Mehrzweckraum	60					
12	Abstellraum zum Mehrzweckraum	15					
13	Garderobenbereiche für 3 Krippen-, 2 Kindergartengruppen (Pro Krippengruppe 5 m x 0,6 m (3 m <sup>2</sup> ), pro Kindergartengruppe 7,5 m – 10 m x 0,6 m (4,5 m <sup>2</sup> – 6,0 m <sup>2</sup> ))	21					
14	Abstellräume für Spiel- und Hygienematerial mit insgesamt 10 m <sup>2</sup>	10					
15	Abstellräume für Spiel- und Hygienematerial mit insgesamt 15 m <sup>2</sup>	15					
16	Abstellraum für Kinderwagen	25					
17	Abstellraum für Spiel- und Gartengeräte	20					
18	Vorplatz mit Elternwartebereich	25					
19	Sanitärräume für 3 Krippen- und 2 Kindergartengruppen Pro Einrichtung müssen mindestens 2 getrennte Räume vorhanden sein (im NBP aufgeführt) Pro Geschoss wird mindestens! Ein Sanitärraum gefordert						
20	Leitungszimmer	17					
21	Zimmer für die stellvertretende Leitung	17					
22	Personalzimmer	40					
23	Pro Geschoss 2 nach Geschlechtern getrennte Toiletten für das Erziehungspersonal (davon eine Toilette in der Einrichtung behindertengerecht mit Dusche nach DIN-Normen)						
24	Wäsche- und Bügelraum	20					
25-26	Putzkammer je Geschoss mit je 4 m <sup>2</sup>	8					
27	Büro für die Hauswirtschaftsleitung	8					
28	Toilette für das Küchenpersonal						
29	Umkleide für das Küchenpersonal						
30	Wareneingangszone						
31	Küche	26					
32	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	12					
33	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	15					
	Technik- und Verkehrsflächen						
Summen / Übertrag		m <sup>2</sup>	678				
% - Anteil zu Summe NF 1-6			100				

München den 17.08.17

(Datum / Ort)

(Sachbearbeitung / SG)