

## Raumprogramm

Bauvorhaben : ehem. Osramgelände Kita2 WA 3

Straße / Ort : Salierstr. 24

Stadtbezirk: 18 Untergiesing-Harlaching

POM (PS) Nr.:

- Bedarfsplanung  
 Vorplanung (Eine Aufgliederung der Flächen ist ab Vorplanung erforderlich)  
 Entwurfsplanung

Hinweis:

NF 1-6 = HNF gem. DIN 277 alt

NF 7 = NNF gem. DIN 277 alt

- Flächenzuordnung gem. DIN 277 (bei regulären Bauvorhaben)  
 Flächenzuordnung gem. Standardraumprogramm (bei Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen gem. Beschluss zur Reduzierung von Baustandards des Stadtrats vom 28.7.04)

(Zuletzt genehmigtes Raumprogramm zum Flächenvergleich \*)

lfd. Nr.	Raumbezeichnung	Fläche *	NF 1-6	NF 7	NF	TF	VF	
1-2	2 Krippengruppenräume je 42 m <sup>2</sup>	84	84					
3-4	2 Kindergartengruppenräume je 50 m <sup>2</sup>	100	100					
5-6	2 Abstellräume zu den jeweiligen Kindergartengruppenräumen je 5 m <sup>2</sup>	10	8					
7-8	2 Multifunktionsräume je 32 m <sup>2</sup>	64	64					
9	Mehrzweckraum	60	60					
10	Abstellraum zum Mehrzweckraum	15	17					
11-12	Garderobebereiche für 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen		30					
13	Abstellräume für Spiel- und Hygienematerial mit insgesamt 25 m <sup>2</sup>	25	33					
14	Abstellraum für Kinderwagen	20	17					
15	Abstellraum für Spiel- und Gartengeräte	20	20					
16	Vorplatz mit Elternwartebereich	20	36					
17-18	Sanitärräume für 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen			36				
19	Leitungszimmer	17	17					
20	Zimmer für die stellvertretende Leitung	17	17					
21	Personalzimmer	35	34					
22-23	Pro Geschoss 2 nach Geschlechtern getrennte Toiletten für das Erziehungspersonal (davon eine Toilette in der Einrichtung behindertengerecht)			15				
24	Wäsche- und Bügelraum	15	16					
25-26	Putzkammer je Geschoss mit je 4 m <sup>2</sup>	4	4					
27	Büro für die Hauswirtschaftsleitung	8	9					
28	Toilette für das Küchenpersonal			2				
29	Umkleide für das Küchenpersonal			5				
30	Wareneingangszone						13	
31	Küche	26	31					
32	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche (Lagerräume)	12	12					
33	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche (Kühlzellen)	15	9					
	Technik- und Verkehrsflächen einschl. Müllraum					60	70	
Summen / Übertrag		m <sup>2</sup>	567	618	58		60	83
% - Anteil zu Summe NF 1-6			<b>100</b>					

München, Februar 2021

(Datum / Ort)

RBS-ZIM/N1-Süd

(Sachbearbeitung / SG)