

Raumprogramm

Anlage 3

Bauvorhaben : Haus für Kinder 4-3-0 WA1
 Straße / Ort : Truderinger Str.
 Stadtbezirk: 14 Berg am Laim
 POM (PS) Nr.:

- Bedarfsplanung
- Vorplanung (Eine Aufgliederung der Flächen ist ab Vorplanung erforderlich)
- Entwurfsplanung

Hinweis:
 NF 1-6 = HNF gem. DIN 277 alt
 NF 7 = NNF gem. DIN 277 alt

- Flächenzuordnung gem. DIN 277 (bei regulären Bauvorhaben)
- Flächenzuordnung gem. Standardraumprogramm (bei Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen gem. Beschluss zur Reduzierung von Baustandards des Stadtrats vom 28.7.04)

(Zuletzt genehmigtes Raumprogramm zum Flächenvergleich *)

lfd. Nr.	Raumbezeichnung	Fläche *	NF 1-6	NF 7	NF	TF	VF
1-4	.3/02.3/03.3/0 4 Krippengruppenräume je 42 m²	168	168				
5	04.2 1 Ruheräume je 24 m²	24	23				
6-8	01.1/02.1/03.1 3 Kindergartengruppenräume je 50 m²	150	151				
9-11	01.4/02.4/03.4 3 Abstellräume zu den jeweiligen Kindergartengruppenräumen je 5 m²	15	15				
12-14	01.2/02.2/03.2 3 Multifunktionsräume je 32 m²	96	97				
15	05.1 Mehrzweckraum	60	60				
16	05.2 Abstellraum zum Mehrzweckraum	15	15				
17-23	nteilig 10.1/ 10 7 Garderobebereiche für 4 Krippen-, 3 Kindergarten- und 0 Hortgruppen		34				
24-25	14.1/14.2 2 Abstellräume für Spiel- und Hygienematerial mit insgesamt 25 m²	25	25				
26	09.1 Abstellraum für Kinderwagen	25	25				
27	Abstellraum für Spiel- und Gartengeräte	25					
28	anteilig 10.2 Vorplatz mit Elternwartebereich	25	40				
29-31	.5/02.5/03.5/0 3 Sanitärräume für 4 Krippen- und 3 Kindergartengruppen		83				
32	06.1 Leitungszimmer	17	17				
33	06.2 Zimmer für die stellvertretende Leitung	17	16				
34	07.1 Personalzimmer	50	50				
35-36	11.1/ 11.2 Pro Geschoss 2 nach Geschlechtern getrennte Toiletten für das Erziehungspersonal (davon eine Toilette in der Einrichtung behindertengerecht)		8				
37	17.1/ 17.2 Wäsche- und Bügelraum (räumliche Trennung erforderlich!)	20	18				
38	12.1/ 12.2 Putzkammer je Geschoss mit je 4 m²	8	9				
39	16.1 Büro für die Hauswirtschaftsleitung	8	8				
40	15.2 Toilette für das Küchenpersonal		3				
41	15.1 Umkleide für das Küchenpersonal		3				
42	18.3 Wareneingangszone	7	7				
43	18.1 Küche	28	38				
44	18.2 Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	12	9				
45	18.5/ 18.6 Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	15	16				
46	Technik- und Verkehrsflächen			201			
47	10.1 Müllraum			16			
Summen / Übertrag		m²	810	938	217		
% - Anteil zu Summe NF 1-6			100				

München, den _____
 (Datum / Ort)

 (Sachbearbeitung / SG)